土 量 計 算 書

区6－6号線　　掘 削

測　点	距　離	断 面 積	平均断面積	土　量	備　考
No,　0		9.9			BP (始点)
No,　0 ＋　2.122	2.122	5.8	7.85	16.66	
No,　1	17.878	4.0	4.90	87.60	
No,　2	20.000	2.8	3.40	68.00	
No,　3	20.000	2.3	2.55	51.00	
No,　3 ＋　17.283	17.283	3.2	2.75	47.53	
No,　3 ＋　19.404	2.121	5.7	4.45	9.44	EP (終点)
小　計	79.404			280.23	